

Утверждаю
 Директор МБОУ «Гимназия № 6»
 Е.М. Ившина
 «22» 04 2026г.



План подготовки к отопительному периоду
 2026-2027 г.г.

МБОУ «Гимназия № 6»

1. Общие сведения:

1	Адрес объекта	УР, г. Глазов, ул. Кирова, 34
2	Год постройки	1961
3	Общая площадь здания	3308,9 м ²
4	Наличие подвала\подполья	Отсутствует
5	Наличие элеватора\теплового пункта	Имеется
6	Тип системы отопления	Центральное, водяное.
7	Схема отопления	Двухтрубная
8	Система ГВС	Отсутствует
9	Материал трубопроводов отопления	Металл
10	Наличие оборудованного узла учета тепловой энергии	Имеется
11	Наименование теплоснабжающей организации	АО «РИР»

№ п/п	Наименование	Срок выполнения	Примечание
2. Мероприятия организационного характера, выполняемые потребителями			
2.1	Разработка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду: – лицами, указанными в подпунктах 1.4-1.6 пункта 1 Правил №2234 – обязательно; – лицами, указанными в подпункте 1.3 пункта 1 Правил №2234 – в случае принятия такого решения	Срок выполнения: 30 апреля 2026г.	
2.2	Подготовка организационно-распорядительных документов организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не являющихся ОПО	Срок выполнения: 01 августа 2026 г.	
2.3	Обеспечение проведения обучения, проверки знаний лиц, отвечающих за обслуживание	Срок выполнения: 01 августа 2026 г.	

№ п/п	Наименование	Срок выполнения	Примечание
	теплопотребляющих установок, в т.ч. знаний норм по охране труда		
2.4	Разработка эксплуатационных инструкций объектов теплоснабжения (МКД, ИТП)	Срок выполнения: 01 августа 2026 г.	
2.5	Разработка схем систем теплопотребления (тепловые сети, тепловой пункт и т.д.) с указанием номеров запорной, регулирующей, предохранительной арматуры ИТП, размещение в ИТП	Срок выполнения: 01 августа 2026 г.	
2.6	Организация и проведение периодической проверки узла учета	Срок выполнения: 01 августа 2026 г.	
2.7	Составление актов сверки расчетов с ЕТО (ТСО)	Срок выполнения: 15 августа 2026г.	
2.8	Установка пломб на дроссельных (ограничительных) устройствах во внутренних системах с составлением акта	Срок выполнения: августа 2026 г.	
2.9	Разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению	Срок выполнения: 01 августа 2026 г.	
2.10	Предоставление комиссии оценочных листов	Срок выполнения: 01 августа 2026 г.	

3. Мероприятия технического характера, выполняемые потребителями

№ п/п	Наименование	Срок выполнения	Примечание
3.1	Устранение выявленных нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы теплопотребляющих установок	Срок выполнения: 01 августа 2026 г.	
3.2	Проведение наладки тепловых сетей и контроля за режимами потребления тепловой энергии	Срок выполнения: 01 августа 2026 г.	
3.3	Испытания оборудования тепловых пунктов и систем теплопотребления на плотность и прочность	Срок выполнения: 01 августа 2026 г.	
3.4	Промывка тепловых пунктов и систем теплопотребления	Срок выполнения: 01 августа 2026 г.	
3.5	Установка, ревизия, замена регулировочной и запорной арматуры	Срок выполнения: 01 августа 2026 г.	
3.6	Восстановление и замена теплоизоляции	Срок выполнения: 01 августа 2026 г.	
3.7	Устранение посторонних предметов в ИТП, обеспечение освещения помещений подвала	Срок выполнения: 01 августа 2026 г.	

4. Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов:

№ п/п	Наименование	Дни
1	Продолжительность отопительного периода	Дни
	2023-2024	242
	2024-2025	243
	2025-2026	-
2	Средняя температура наружного воздуха отопительного периода	°С
	2023-2024	-20
	2024-2025	-20
	2025-2026	-20
3	Объем потребленной тепловой энергии в отопительный период (при наличии прибора учета)	Гкал
	2023-2024	637,10
	2024-2025	633,22
	2025-2026	63...
4	Случаи размораживания внутренней системы отопления	Количество
	2023-2024	нет
	2024-2025	нет
	2025-2026	нет
5	Случаи аварий\дефектов внутренней системы отопления	Количество
	2023-2024	нет
	2024-2025	нет
	2025-2026	нет
6	Особенности функционирования объекта теплоснабжения и их оборудования в отопительный период	
6.1	Случаи перерывов в поставке теплоносителя	Количество
	2023-2024	нет
	2024-2025	нет
	2025-2026	нет
6.2	Случаи нарушения температурного режима тепловой энергии	Количество
	2023-2024	нет
	2024-2025	нет
	2025-2026	нет
6.3	Случаи снижения параметров давления теплоносителя	Количество
	2023-2024	нет
	2024-2025	нет
	2025-2026	нет
6.4	Количество случаев перерасчета платы из-за снижения качества\параметров услуги отопления	Количество
	2023-2024	нет
	2024-2025	нет
	2025-2026	нет

СОГЛАСОВАНО:

Представитель ресурсоснабжающей организации: _____ / _____



РОСАТОМ
ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ
РЕШЕНИЯ

**Акционерное общество
«Росатом Инфраструктурные решения»
(АО «РИР»)
Филиал в г. Глазове**

ул. Белова, д. 7, г. Глазов,
Удмуртская Республика, 427620
Телефон (34141) 9-62-56
E-mail: rir-glazov@rosatom.ru
ОКПО 29962168, ОГРН 1117746439480
ИНН 7706757331, КПП 183743001

02.04.2026 № 307-12/7764-12

На № _____ от _____

О согласовании плана мероприятий

Уважаемая Елена Михайловна!

Филиал АО «РИР» в г.Глазове рассмотрел направленный Вами план мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2026-2027 гг. Сообщаем, что замечаний и дополнений не имеется, план согласован в приложенной редакции.

Прошу направить согласованный план мероприятий по подготовке к ОТП 2026-2027 в комиссию Администрации Муниципального образования «Город Глазов».

Заместитель директора по
операционной деятельности - главный
инженер

Е.А. Клыш

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 069eald10085b3fbaf4fc3a770441ec015
Владелец: Клыш Егор Александрович
Действителен с 29.10.2025 по 29.01.2027