

Согласовано:

Филиал АО «РИР» в г. Глазове

Утверждаю:

Генеральный директор

ООО «Глазов Дом»

Н.С.Кокарева

**План подготовки обслуживаемого жилого фонда ООО «Глазов Дом»
к отопительному периоду 2026- 2027 г.г.**

№ n/n	Наименование	Описание	Примечание
1. Общие сведения			
1.1	Муниципальное образование	Город Глазов	
1.2	Назначение объектов	Многоквартирные жилые дома	
1.3	Единая теплоснабжающая организация	Филиал АО «РИР» в г. Глазове	
2. Характеристика объектов			
2.1	Количество жилых помещений, шт.	2543	
2.2	Общая площадь объекта (включая подвалы, чердаки, МОП), м.кв.	152120,1	
2.3	Общая площадь жилых помещений, м.кв.	108995,5	
2.4	Общая площадь нежилых помещений, м.кв.	4422,4	
3. Инженерные системы и оборудование объектов			
3.1	Тепловые вводы	39 шт.	
3.2	Тепловые узлы	43 шт.	
3.3	Тип системы теплоснабжения	Открытая	
3.4	Внутридомовая система отопления	Двухтрубная	
3.5	Наличие циркуляции ГВС	МКД с циркуляцией ГВС	
3.6	Наличие оборудованного узла учета тепловой энергии	41 шт.	
3.7	Водопроводный ввод	39 шт.	
3.8	Водомерный узел	39 шт.	
3.9	Электрический ввод	39 шт.	
3.10	Наличие прибора учета электроэнергии	39 шт.	
3.11	Ввод газоснабжения	33 шт.	
3.12	Лифты, подъемники	15 лифтов	
4. Схема подачи ресурса на объект			
4.1	Теплоснабжение	Централизованная	
4.2	Водоснабжение	Централизованная	

№ n/n	Наименование	Описание	Примечание
4.3	Водоотведение	Централизованная	
4.4	Электроснабжение	Централизованная	
4.5	Газоснабжение	Централизованная	
5. Анализ прохождения предыдущих трех отопительных периодов			
5.1	Начало отопительного сезона		
	2022-2023 г.г.	12.09.2022	
	2023-2024 г.г.	26.09.2023	
	2024-2025 г.г.	24.09.2024	
5.2	Завершение отопительного сезона		
	2022-2023 г.г.	27.04.2023	
	2023-2024 г.г.	20.05.2024	
	2024-2025 г.г.	19.05.2025	
5.3	Технологические нарушения по внешним причинам		
	2022-2023 г.г.	- несоблюдение температурного графика котельными, срезка графика: _ отсутствовало _____ - аварийный останов котельных: _ отсутствовал _____ - аварии на магистральных разводящих сетях: _ отсутствовали _____ - резкие перепады давления, гидроудар: _ отсутствовали _____	
	2023-2024 г.г.	- несоблюдение температурного графика котельными, срезка графика: _ отсутствовало _____ - аварийный останов котельных: _ отсутствовал _____ - аварии на магистральных разводящих сетях: _ отсутствовали _____ - резкие перепады давления, гидроудар: _ отсутствовали _____	
	2024-2025 г.г.	- несоблюдение температурного графика котельными, срезка графика: _ отсутствовало _____ - аварийный останов котельных: _ отсутствовал _____ - аварии на магистральных разводящих сетях: _ отсутствовали _____ - резкие перепады давления, гидроудар: _ отсутствовали _____	
5.4	Технологические нарушения по внутренним причинам		
	2022-2023 г.г.	- физический износ и невозможность проведения ремонта из-за	


№ n/n	Наименование	Описание	Примечание
		увеличения стоимости материалов при неизменном уровне финансирования, отказе собственников от повышения тарифа на текущий ремонт: ___ отсутствовали _____ - некачественно выполненные ремонтные работы: ___ отсутствовали _____ - самовольное вмешательство посторонних лиц в работу системы отопления/ГВС: ___ отсутствовало _____ - некорректная работа насосов, теплообменников: ___ отсутствовала _____	
	2023-2024 г.г.	- физический износ и невозможность проведения ремонта из-за увеличения стоимости материалов при неизменном уровне финансирования, отказе собственников от повышения тарифа на текущий ремонт: ___ отсутствовали _____ - некачественно выполненные ремонтные работы: ___ отсутствовали _____ - самовольное вмешательство посторонних лиц в работу системы отопления/ГВС: ___ отсутствовало _____ - некорректная работа насосов, теплообменников: ___ отсутствовала _____	
	2024-2025 г.г.	- физический износ и невозможность проведения ремонта из-за увеличения стоимости материалов при неизменном уровне финансирования, отказе собственников от повышения тарифа на текущий ремонт: ___ отсутствовали _____ - некачественно выполненные ремонтные работы: ___ отсутствовали _____ - самовольное вмешательство посторонних лиц в работу системы отопления/ГВС: ___ отсутствовало _____ - некорректная работа насосов, теплообменников: ___ отсутствовала _____	
5.5	Наличие обращений по качеству параметров микроклимата в помещениях, теплоносителя		
	2022-2023 г.г.	2	
	2023-2024 г.г.	4	

№ n/n	Наименование	Описание	Примечание
	2024-2025 г.г.	5	
5.6	Аварийные ситуации		
	2022-2023 г.г.	протечки запорной арматуры, трубопроводов и т.п.: отсутствовали	
	2023-2024 г.г.	протечки запорной арматуры, трубопроводов и т.п.: отсутствовали	
	2024-2025 г.г.	протечки запорной арматуры, трубопроводов и т.п.: отсутствовали	
5.7	Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования		
	2022-2023 г.г.	в штатном режиме	
	2023-2024 г.г.	в штатном режиме	
	2024-2025 г.г.	в штатном режиме	
6. Мероприятия организационного характера			
6.1	Проведение совместного осмотра объекта (с участием собственников объектов теплоснабжения, теплопотребляющей установки)	Срок выполнения: 31.05.2026.	
6.2	Синхронизация плана подготовки к отопительному периоду с таковым ЕТО	Срок выполнения: 30.04.2026.	
6.3	Проверка и актуализация: - Приказов по предприятию о подготовке к отопительному периоду, в том числе о назначении ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок; - Паспортов тепловых пунктов; - Схем тепловых пунктов; - Инструкций по эксплуатации тепловых пунктов; - Температурных графиков; - Обозначения согласно схем, номеров оборудования, запорной, регулирующей арматуры.	Срок выполнения: 31.05.2026.	
6.4	Определение потребности и составление заявок на приобретение трубопроводов, оборудования, материалов, ГСМ, инструмента и инвентаря.	Срок выполнения: 31.05.2026.	
6.5	Обеспечение проведения обучения, проверки знаний лиц, отвечающих за обслуживание теплопотребляющих установок, в т.ч. знаний норм по охране труда	Срок выполнения: 31.08.2026.	
6.6	Составление технического задания	Срок выполнения:	

№ n/n	Наименование	Описание	Примечание
	и заключение договоров на поверку приборов учета	30.04.2026.	
6.7	Составление актов сверки расчетов с ЕТО	Срок выполнения: Ежеквартально.	
6.8	Обеспечение выполнения требований пожарной безопасности, наличие инструкций	Срок выполнения: 31.08.2026.	
6.9	Организация работы персонала предприятия при проведении гидравлических испытаний тепловых сетей АО «РИР», в том числе инструктажи и проверка знаний.	Срок выполнения: 30.04.2026.	
6.10	Комиссионная проверка готовности систем теплоснабжения и жилого фонда в целом, с составлением актов.	Срок выполнения: 15.08.2026.	
6.11	Подготовка и предоставление пакета документов, в том числе оценочного листа, подтверждающих исполнение требований, установленных действующим законодательством РФ в комиссию по оценке готовности к отопительному периоду.	Срок выполнения: 15.08.2026.	
6.12	Оформление (получение) паспортов готовности жилого фонда к отопительному периоду.	Срок выполнения: 15.09.2026.	
7. Мероприятия технического характера			
7.1	Устранение выявленных нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы теплопотребляющих установок. Выполнение ремонтных работ тепловых узлов, систем ХВС, ГВС, отопления, электроснабжения, газоснабжения, водоотведения.	Срок выполнения: 31.07.2026.	
7.2	Наладка и регулировка систем теплоснабжения.	Срок выполнения: 31.07.2026.	
7.3	Промывка и гидравлические испытания трубопроводов тепловых узлов, тепловых вводов и тепловых сетей.	Срок выполнения: 31.07.2026.	
7.4	Синхронизация ремонтных работ, требующих отключения горячего водоснабжения, заполнения теплопотребляющих установок сетевой водой после выполнения таких работ с ЕТО.	Срок выполнения: 15.05.2026.	
7.5	Обеспечение коммерческого учета потребляемых энергоресурсов, в том числе поверка, техническое обслуживание, ремонт, замена элементов узлов учета. Ввод в	Срок выполнения: 01.08.2026	

№ n/n	Наименование	Описание	Примечание
	эксплуатацию в соответствии с требованиями Правил.		
7.6	Проверка и восстановление поврежденной герметизации вводов, выводов трубопроводов инженерных сетей.	Срок выполнения: 31.07.2026.	
7.7	Проверка и восстановление поврежденной тепловой изоляции теплотрасс, оборудования теплового узла, запорной арматуры.	Срок выполнения: 31.07.2026.	
7.8	Проведение общих весенних и осенних осмотров общедомового имущества МКД, в том числе ревизии запорной арматуры, грязевиков, фильтров, обратных клапанов, осмотров оборудования тепловых узлов, систем ХВС, ГВС, отопления, электроснабжения, водоотведения.	Срок выполнения: 31.07.2026	
7.9	Проведение обследования дымовых и вентиляционных каналов.	Срок выполнения: 31.08.2026.	
7.10	Проведение осмотра и обслуживания ВДГО и ВКГО.	Срок выполнения: 31.08.2026.	
7.11	Проверка и восстановление освещения в подвальных и других помещениях.	Срок выполнения: 31.07.2026.	
7.12	Приобретение трубопроводов, оборудования, материалов, ГСМ, инструмента и инвентаря, в том числе аварийного запаса.	Срок выполнения: Согласно заявок.	
8. Подготовка к отопительному периоду теплового контура здания			
8.1	Проверка целостности, исправности и восстановление работоспособности замков, уплотнений, остекления окон, балконных и тамбурных дверей мест общего пользования, а так же устройств самозакрывания дверей (пружин и доводчиков)	Срок выполнения: 31.08.2026.	
8.2	Очистка кровли от мусора, грязи, листьев, локальный ремонт кровли в местах предполагаемых протечек.	Срок выполнения: 31.08.2026	
8.3	Проверка состояния и ремонт продухов в цоколях зданий.	Срок выполнения: 31.08.2026.	
8.4	Проверка целостности и ремонт вентиляционных коробов и шахт.	Срок выполнения: 31.08.2026.	
8.5	Ремонт отмосток	Срок выполнения: 31.08.2026.	

Инженер-механик



Д.В. Третьяков



РОСАТОМ
ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ
РЕШЕНИЯ

**Акционерное общество
«Росатом Инфраструктурные решения»
(АО «РИР»)**

Филиал в г. Глазове

ул. Белова, д. 7, г. Глазов,
Удмуртская Республика, 427620
Телефон (34141) 9-62-56
E-mail: rir-glazov@rosatom.ru
ОКПО 29962168, ОГРН 1117746439480
ИНН 7706757331, КПП 183743001

Генеральному директору
ООО «Глазов Дом»

Н.С. Кокаревой

e-mail: ooo.dom-servis@mail.ru

14.04.2026 № 307-12/9061-12

На № 1-05/26-93 от 13.04.2026

О согласовании плана мероприятий

Уважаемая Надежда Сергеевна!

Филиал АО «РИР» в г. Глазове рассмотрел направленный Вами план мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2026-2027 гг. Сообщаем, что замечаний и дополнений не имеется, план согласован в приложенной редакции.

Прошу направить согласованный план мероприятий по подготовке к ОТП 2026-2027 в комиссию Администрации Муниципального образования «Город Глазов».

Приложение: План мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2026-2027 г.г.

Заместитель директора по
операционной деятельности -
главный инженер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 069ea1d10085b3fbaf4fc3a770441ec015
Владелец: Клыш Егор Александрович
Действителен с 29.10.2025 по 29.01.2027

Е.А. Клыш